

Zamawiający:

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.17.2021

### **Informacja o pytaniach do SWZ**

Dotyczy: „**Budowa drogi gminnej nr 106169B**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z faktem, że pod istniejącą konstrukcją drogową występują grunty z domieszką substancji organicznych, nasypy (poz. 30 przedmiaru robót) należy wykonać z gruntu dowiezonego?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą nasypów cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup materiałów oraz wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp.

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o wyjaśnienie czy przepusty betonowe (trudności z zakupem) można zmienić na rury PEHD SN8 lub inne?

#### **Odpowiedź:**

Dopuszczalna jest zmiana przepustów betonowych na przepusty PEHD przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych oraz ewentualnej aktualizacji operatu wodnoprawnego lub uzyskaniu potwierdzenia że pozwolenie wodnoprawne dopuszcza zmianę materiału przepustów.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego krawężnika z ławą betonową czy ma być zwykła, czy z oporem – wg naszych wyliczeń ilość ławy (poz. 94 przedmiaru robót) jest zbyt mała?

#### **Odpowiedź:**

Ława powinna być z oporem, wartość pozycji przedmiarowej 94 powinna wynosić 12m3.

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, czy poz. 102 przedmiaru robót dotyczy umocnienia skarp i dna rowów brukiem?

**Odpowiedź:**

Tak, pozycja przedmiarowa nr 102 dotyczy umocnienia dna i skarp rowów - dotyczy rowów RD3 RD4 RD5.1 zgodnie z pkt 4 na str. 10 projektu budowlanego.

**Pytanie 5:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje przestawienie istniejącej wiaty przystankowej?

**Odpowiedź:**

Zakres zamówienia obejmuje przeniesienie wiaty przystankowej.

**Pytanie 6:**

„Oprócz tego, przy okazji niniejszej inwestycji Gmina Rutki planuje wymianę nieczynnych urządzeń wodociągowych typu zasuw, hydranty, nawiertaki oraz montaż rur osłonowych na odcinkach wodociągowych przechodzących pod jezdnią asfaltową. Remont sieci wodociągowej prowadzony byłby w trakcie budowy drogi gminnej nr 106169B, a zakres prac wodociągowych wykonany będzie przez pracowników obsługujących sieć wodociągowa na ternie gminy Rutki”. Czy powyższy zapis z projektu wykonawczego jest nadal aktualny? Na jakim odcinku planowane są prace i ile czasu potrwać?

**Odpowiedź:**

Powyższy zapis z projektu wykonawczego jest nadal aktualny.

**Pytanie 7:**

Na Projekcie zagospodarowania terenu Rys. 2 arkusz 3 projektu budowlanego oznaczono istniejące ogrodzenie do przestawienia. Czy należy ująć ten zakres w cenie ofertowej?

**Odpowiedź:**

Na rys.2 ark.3 ogrodzenie opisane jest jako do "pozostawienia" nie do „przestawienia”.

**Pytanie 8:**

Wg opisu w projekcie rów RD5.2 o długości 147 m umocniony jest korytkami betonowymi typu krakowskiego, a w przedmiarze ujęto 97 m. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości.

**Odpowiedź:**

Całkowita długość rowu RD5.2 wynosi 147m z czego 97m przeznaczonych jest do umocnienia.

**Pytanie 9:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszt ścianek czołowych betonowych oraz koszt obetonowania przepustów PZ2, PZ3, PZ5-PZ8 zgodnie z zapisem Projektu wykonawczego „W miejscowości Świątki Wiercice przepusty pod zjazdami będą obetonowane a wloty i wyloty umocnione ściankami czołowymi betonowymi.”

**Odpowiedź:**

Tak, należy w wycenie ująć koszt ścianek czołowych betonowych oraz koszt obetonowania przepustów PZ3, PZ4 oraz PZ5-PZ8 (bez przepustu PZ2).

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

.....  
Kierownik zamawiającego